

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS

KONTRATA

Komuna e Fushe Kosoves Adresa: Rr.Tahir Zemaj nr.2 Fushe Kosove, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

Tahir Batatin B.I- Adresa: Ali Ajeti- Podujevë: me numër të biznesit dhe numer fiskal 810441577 përfaqësuar nga Tahir Batatina— drejtor (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë:

Titulli : " Asfaltimi i rrugës Xhemajl Mustafa"

Numri i Prokurimit: 612 20 1774 521

Numri i Brendshëm: 612 20 028 521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi i rrugës "Asfaltimi i rrugës Xhemajl Mustafa" Gjatësia L= 400 m', gjerësia B= 7,0 m' dhe trotualet në dy anët e rrugës, sipas parametres dhe paralogaris.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **82 372.80€**

Me fjalë: Tetëdhjetë e dy mijë e treqind e shtatëdhjetë Euro e tetëdhjetë cent.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar sipas situacionit dhe konstatimit (raportit) nga Menaxheri i Projektit kurse pagesa e fundit do të paguhet pas konstatimit përfundimtar nga një Komision i Autorizuar nga Autoriteti Kontraktues që kontrata është përbushur në mënyrë të kënaqshme dhe kualitative.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri :	Bedri Obertinca
Pozita :	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data :	12.06.2020
Vula :	



Për Kontraktuesin

Emri :	Tahir Batatina
Pozita :	PRISTORE
Nënshkrimi:	
Data :	12.06.2020
Vula :	



PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë

lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk

duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën
- b) sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të

- përkohshëm; ose
- c) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose

- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet

t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimi të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimi të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 30 ditësh pas implementimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: N/A (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; (d) dëmtim personal ose vdekje:
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 35 ditë pune sipas planit dinamik të ofruar nga kontraktuesi
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.05 % për çdo ditë vonese. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kërkohej nga kontraktuesi evidenca e punëve të kryera në ditarin e punës.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxher i Projektit është: Agon Prebreza , Besa Budakova dhe Parayll Zogjani emëruar nga Autoriteti Kontraktues për mbikëqyrjen e punimeve.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është:N/A
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 35 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 13 <i>muaj pas pranimit teknik te punimeve.</i>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>min. 10%.</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palët do të përpiqen që çdo mosmarrëveshje në mes tyre ta zgjidhin përmes Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa pran Autoritetit Kontraktues</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatë <i>n Themelore në pajtim me ligjin në Kosovë.</i>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

E PUNËVE PËR NDËRTIMIN E IFRASTRUKTURËS RRUGORE " XHEMAJL MUSTAFA" NË FUSHË KOSOVË


Rruga egzistuese me asfalt duhet të zgjerohet nga 5 m' në 7 m', ndërtimi i kanalizimit fokal, atmosferik, ujësjellës, ndriçim, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, Gjatësia L= 400 m', gjerësia B= 7,0 m' dhe trotualet në dy anët errugës

Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çmimi njësi (€)	shuma (€)
1/	INÇIZIMI DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
	Të gjitha punët të jenë në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, kompania punëkryese është përgjegjëse që të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punëve në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar që ta kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare.				
1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjat kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjat punimeve në rrugë. Sigurimi i punishtes duke e rrethuar me rrethojë elastike të cilat shërbejnë për mbylljen e sipërfaqeve të hapura gjat punimeve të cilat janë lëvizëse. ngjyra e shiritave është bardhë-kuqe.	copë	1	20	20.00
2	Vendosja dhe sigurimi i pikave të reja poligonale për përcjellje të punëve gjeodezike në teren. Shënimi i trasës si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë egzekutimit .	m'	400	0.1	40.00
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujësjellës,kanalizim, instalimet e rrymës, instalimet e telefonisë dhe internetit),piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimorë, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në cmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjetit elektrik, rrjetit telefonik, rrjetit të ujësjellësit etj.)	copë	1	20	20.00
4	Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore , ujësjellësit dhe energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkëpunimin në maksimum me PTK-ën dhe KEDS-in-Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë ndryshimit të këtyre kablove duhet të evidentohen në një plan situacioni dhe ajo ti dorëzohet organit mbikqyrës të punimeve.	copë	1	10	10.00
5	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së egzekutuar.	m'	400	0.3	120.00
Gjithësejti :					210.00



2./ PUNET TOKESORE


1	Mihja e dheut me makinë në gjerësi të mjaftueshme dhe thellësi 20 cm (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar trasën e rrugës egzistuese), ngarkimi dhe transporti deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km.	m ³	300	0.5		150.00	
2	Gryerja, prerja , demolimi i nevojshëm i asfaltit egzistues me ngarkim dhe bartja deri në deponi . Pastrimi i terenit nga objektet egzistuese, demolimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundësi. Të gjithë pozicionet e lartëcekura përfshijnë tërë.	m ²	1950	0.5		975.00	
3	Demolimi i skajorëve të rrugës, hekja e kubzave egzistuese , demolimi i betoneve egzistuese në trashësi deri 15 cm me mjete adekuate , largimi dhe transporti i materialit të tepërt në deponi. kubzat e padëmtuara të grumbullohen dhe të vendosen në deponitë ku e cakton mbikqyrësi i projektit.	m ²	1400	0.5		700.00	
4	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm2. Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrësisë tërthore dhe gjatësore të rrugës.	m ²	3500	0.3		1,050.00	
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i bazës së rrugës (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar bazën egzistuese të rrugës)nga guri natyral gëlqerorë fraksion 0-150 mm , me trashësi të shtresës t= 30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deris atë fitohet moduli i ngjeshjes M= 250 kg/m2. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri i kontratës.	m ³	200	3		600.00	
6	Mbushja dhe nivelizimi: Punimi i mbushjes të bëhet me filler me ngarkim dhe bartje nëpër trasë me shtrirje dhe ngjeshje në shtresa deri 20 cm për nivelizimin e trasës së rrugës në pjesët ku largohet asfalti egzistues. Nivelizimi të bëhet me makinë punuese dhe ngjeshja të bëhet me cilindër vibruës.	m ²	800	0.3		240.00	
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së tamponit me material (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar bazën egzistuese të rrugës)guri thyer me granulacion 0-63 mm ,në trashësi d= 20 cm dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deris atë fitohet moduli i ngjeshjes M= 400 kg/cm2. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri i kontratës.	m ³	350	3		1,050.00	
8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së tamponit me material guri thyer me granulacion 0-31.5 mm ,në trashësi d= 20 cm (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar bazën egzistuese të rrugës)dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deris atë fitohet moduli i ngjeshjes M= 500 kg/cm2. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri i kontratës.	m ³	300	3		900.00	



9	Gërmimi , hapja dhe punimi i kanalit kablovik . Shërben për vendosjen e gypit për përdorim nga operatorët e telefonisë, kablovik etj. Në llogari përfshihet punimi i pushtave katrore në çdo 20 m' , instalimi i kablove, furnizimi me vendosja e gypit PE të brinjëzuar fi 100 mm, fi 60 mm, mbulimi i kanalit , mbulimi i pushtave me kapak. Llogaria bëhet për m' të rrjetit.	m'	400	1	420.00
10	Dislokimi i shtyllave egzistuese të betonit lartësi H= 9m' këndore tip 40 o , me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione 1x1x1.5 m, vendosjen e betonit, shirritin e tokëzimit FeZn 25x4 mm(3.5 mm), rërën e imët, montimin e unazës, vendosjen e konzollës(për rrjet ajrorë 0.4 kV), trupave ndriësues (nëse egziston) si dhe demontimin dhe montimin e sërishëm të kablove egzistuese ajrore dhe nëntoksores eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	14	30	420.00
Gjithësejt :					6,485.00

3./ PUNET E MBISTRUKTURES (ASFALTIT DHE BETONIT)

1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve skajorë të rrugës me dim. 24x18x100 cm C-30/35 , kualiteti të kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min kl. 2/ T dhe kriteret tjera ngrirje -shkrirje, krypra abrazion. 420m'x2anë = 840 m'	m'	840	4	3,360.00
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve skajorë të vegjël me dim. 20x6x100 cm C-30/35 , kualiteti të kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min kl. 2/ T dhe kriteret tjera ngrirje -shkrirje, krypra abrazion. Në llogari të përfshihet edhe betonimi i tyre.	m'	840	2.5	2,100.00
3	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e shtresës bitoagregat BA 0-22 CS mm me trashësi t = 8 cm në gjendje të ngjeshur . Vërejtje: të merren mostrat në vend dhe të bëhet atestimi Metoda Marshall	m²	2800	6	16,800.00
4	Furnizimi i materialit dhe spërkatja me emulzion 0.5kg/m² në mes të dy shtresave (Asfalt betonit dhe Bitu agregatit) . Në llogari të përfshihen edhe marrja e mostrave të asfaltit.	m²	2800	1	2,800.00
5	Punimi i shtresës së asfalt-betonit (AB11 S) , furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=5cm l pëzier me përfurcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjtë sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta -Fi ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500 gr/ 1 ton asfalt) . Asfaltimi të kryhet me dy finishera paralel. Në llogari të përfshihet edhe marrja e mostrave të asfaltit.	m²	2800	5	14,000.00



6	Furnizimi i materialit dhe vendosja e kubzave të betonit me trashësi 8 cm (forma kallore) të atestuara dhe certifikuara me testin e ngjirje-shkrirjes, kriprave, abrazion, sipas EN standardeve ndërtimore. Në llogari është marrur 40% më pak nga sipërfaqja përshkak se egzistojnë pllato të rregulluara të objekteve kolektive. Pra të punohet nga 2m' në dy anët dhe aty ku është e nevojshme.	m ²	1500	5	7,500.00
7	Furnizimi i materialit dhe vendosja e rërës së imtë mbi pllakat e vendosura, për mbushjen e fugave të tyre.	m ³	15	2	30.00
8	Furnizimi, transporti dhe montimi në bazament nga betoni i shtyllave (kunjave) antipark nga metali i galvanizuar për siguri të këmbësorëve të trotuareve dhe hapsira publike. Shtyllat duhet të jenë rezistente ndaj kushteve atmosferike. Dizajni duhet të jetë funksional shtyllë elegante, tub çeliku 2 mm me shirit retri-reflektues ngjyrë e kuqe dhe e bardhë, poashtu duhet të ketë simbolin e komunës së Fkosovës të shtypur në shirit.	copë	250	2	500.00
9	Lyerja e shtyllave antiparking me ngjyrë të hintë , vendosja e folisë fosforike, drejtimi i tyre nga dëmtime të ndryshme në komunikacion rrugor.	copë	250	0.5	125.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e fidaneve të blirit , në pozicion të përfshihet rregullimi i kubzave formë katrore-vendosja e 4 skajorëve për një fidan, edhe kufizimi i fidaneve me listela druri për mbrojtje nga dëmtimet. Ujtitja dhe mirëmbajtja e tyre deri në nxënje.	copë	26	5	130.00
11	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e pishave të bardha . Në pozicion të përfshihet edhe kufizimi i fidaneve me listela druri për mbrojtje nga dëmtimet, ujtitja dhe mirëmbajtja e tyre deri në nxënje.	copë	100	5	500.00
12	Furnizimi me kutia të mbeturinave (shporta) 450*450*800 mm - shporta për mbeturina duhet të punohet prej një strukture të fortë metalike me një derë mbyllëse prej celiku e cila nevoitet për pastrim. Dera punohet me shufra vertikale celiku. Shporta duhet të jetë e paisur me një shpuzore- tavëll duhani . të gjitha pjesët metalike duhet të jenë të zingjuara, të lyera dhe të veshura prej pluhurit poliestër. Shportat duhet të fiksohen në pllaka të betonit me bulona. vendi ku vendosen shportat duhet të punohet prej një baze nga betoni me trashësi 35 cm. në beton duhet vendosur 4 bulona me dado M14 me gjatësi 35 cm, 2 pllaka në të cilat saldoohen bulonat (pllakat me dimensione 400x400x8.0 mm me një hapje në mes me dimensione 250 x 250 mm për mospengimin e depërimit të betonit). Dorëzat për mbajtjen e shportës (kapjen e shportës) të përbërë nga 4 unaza metalike me trashësi t= 8 mm me diametër 4.0 cm dhe unazë për kapje (2 copë) me trashësi t= 1.0 cm dhe diametër 10 cm. themeli i saj për copë ka vëllimin nga betoni 0.09 m3, poashtu shiresa e zhavorit ku mbështetet themeli për copa 0.05 m3 si dhe gërmimi 0.2 m3 për copë. Disa nga shportat mundën me pas edhe formen si ne foto .	copë	30	50	1,500.00




13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e vazove të betonit për oborr dimensiononi dhe forma si në foto. Gatësia 85 cm, gjerësia 43 cm dhe lartësia 55 cm. Vendosja e tyre të bëhet edhe në hapirat tjera përreth shkollës. Në llogari është përfshirë edhe mbushja e vazove me dhe kualitativ dhe mbjellja me lule.	copë	50	20	1,000.00
Gjithësejt :					50,345.00

4./ SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
1	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vendkalimeve të qarkullimit me mase plastike dy komponentësh me grimca fluoroceente(me paravijezim) me gjerësi (b= 15 cm) dhe 4.0 m' gjatësi. Shiritat të jenë ngjyrë të bardhë dhe të kuqe si në fig.1.	m2	400	0.7	280.00
2	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vijes së plote të shiritave të qarkullimit me mase plastike dy komponentësh me grimca të reres dhe qelqit (me paravijezim) me gjerësi (b= 15 cm) në mes dhe anash rruges .	m'	800	0.5	400.00
3	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vijes ndalese (stop) gjerësia 0.5m'. Dhe vendkalimet të shenuara për kembësore (04 + 0.4) b = 7 m', në 10 vende.	m2	50	1	50.00
4	Furnizimi dhe vendosja e shigjetave orientuese të qarkullimit, me gjatësi 5m'.	copë	10	1	10.00
5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe paisjet mbajtëse, Hapja e gropave 50x50x60 cm për vendosjen e shenjave, largimi i dheut, furnizimi me gyp të zingtuar me gjatësi l=3m' dhe standard fi 60 mm, betonimi i gropave, furnizimi dhe montimi të tabelave të informimit me maje dhe dimensione 1500 X 350 mm.	copë	10	10	100.00
6	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes, Hapja e gropave 50x50x60 cm për vendosjen e shenjave, largimi i dheut, furnizimi me gyp të zingtuar me gjatësi l=3m' dhe standard fi 60 mm, betonimi i gropave, furnizimi dhe montimi) e shenjave të trafikut në formë trkëndëshe.	copë	6	10	60.00
7	Furnizimi dhe vendosja (Hapja e gropave 50x50x60 cm për vendosjen e shenjave, largimi i dheut, furnizimi me gyp të zingtuar me gjatësi l=3m' dhe standard fi 60 mm, betonimi i gropave, furnizimi dhe montimi) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë edhe shenjën STOP fi 600 mm.	copë	6	20	120.00
8	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtkëndëshe me dimensione të specifikuar 600 X 600 MM	copë	6	20	120.00
Gjithësejt :					1,140.00

5./ PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL				
1	Trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	450	0.2
				90.00




2	Prerja e asfaltit, demolimi, , ngarkimi , transporti max 6 km nga punishtja në deponin legale që e cakton mbikqyrësi l punimeve.	m'	350	1	350.00
3	Gërmimi i hendekut për punimin e kolektorit kryesorë të kanalizimit fekal kat. III-IV në thellësi deri h = 3.5 m' dhe gjerësi 80 cm. (varet nga profili i gypit që vendoset) , hedhja e materialit të gërmuar nga skaji i hendekut në largësi min 1,0 m' , zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave të bëhet për nga 50 cm dhe thellësi. me makin 80% me dore 20%	m³ m³	1120 140	0.6 0.6	672.00 84.00
4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	400	0.1	40.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d= 30 cm (duke llogaritur edhe një rrjetë armaturë Q-335). Trashësia, lartësia mesatraf e fundit është 30 cm dhe shërbejnë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni fi 1000 mm, kurse diametrin e kanë 1300 mm.	m3	4	30	120.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) fi 1000/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara). Gypat lidhen me llaq cimentoje	copë	45	25	1,125.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit të armuar fi 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara). Në pjesën e ngushtë montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës.	copë	15	20	300.00
8	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës fi 20 në cdo 30 cm dhe inkestimi i tyre në beton me lyerje antikorozeve. Llogaria është bërë në bazë të numrit të pusetës së ndërtuar.	copë	15	0.3	4.50
9	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali Çelik , sipas standardeve ISO-9001 che ISO 14001 me aftësi mbajtëse 40 t duke e punuar jastëkun dhe kornizën për rreth prej beton-armesë - kurorës C-25/30 .	copë	15	60	900.00
10	Furnizimi transporti dhe hudhja e rërës së imt nën puseta t= 10 cm , nën, rreth dhe mbi tuba.	m³	24	3	72.00
11	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tubave të brinjëzuar dyshtrësore HDPE sipas EN 13476-3 dhe ISO 9969, të fortë me goma gjejëse për lidhje dhe lidhja me pusetat ekzistuese e rrjetit të kanalizimit të qytetit . Për kolektorin kryesorë . Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet . SN4 Ø 400 mm SN4 Ø 250 mm ,gjatësi 6 m', diametri i brendshëm 221 , pesha 2.73 kg/m.	m' m'	400 50	12 6	4,800.00 300.00
12	Furnizimi i materialit dhe mbulimi i hendekut me zhavor 0-60 mm , duke e ngjeshur ne shtresa nga 20 cm.	m³	50	3	150.00
13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standard për rrjeta të kanalizimit fekal.	m'	400	0.3	120.00



14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kërqjeve nga objektet egzistuese në pusetën e ndërtuar duke përfshirë gërmimin, mbulimin me zhavor dhe gypin fi 250 mm me gjatësi të lidhjes 5-10 m'.	copë	6	20	120.00
15	Ngarkimi, transporti i dheut të gërmuar (të tepërt) në deponi të caktuar investitori ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L= 6,0 km.	m3	200	0.5	100.00
Gjithësejt :					9,347.50

6./ PUNIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK


1	Trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fokal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	450	0.2	90.00
2	Demolimi i gypave të ndryshëm gjat periudhës së egzekutimit, prerja e asfaltit, ngarkimi , transporti max 6 km nga punishja në deponin legale që e cakton mbikqyrësi i punimeve.	m'	400	0.3	120.00
3	Gërmimi i hendekut për punimin e kolektorit kryesorë të kanalizimit atmosferik kat. III-IV në thellësi minimale h = 2.5 m dhe gjerësi 80 cm. , hedhja e materialit të gërmuar nga skaji i hendekut me makin 80% me dore 20%	m ³ m ³	800 88	0.6 0.6	480.00 52.80
4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	200	0.2	40.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d= 20 cm (duke llogaritur edhe një rrjetë armaturë Q-335).	m3	4	30	120.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) fi 1000/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	30	25	750.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit të armuar fi 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	15	20	300.00
8	punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës fi 20 në odo 30 cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyerje antikorozive. Llogaria është bërë në bazë të numrit të pusetës së ndërtuar.	copë	15	0.3	4.50
9	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materjali Çelik , sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 me afësi mbajtëse 40 t duke e punuar jashtëkun dhe komizën për rreth prej beton-armesë - kurorës.	copë	15	60	900.00
10	Furnizimi transporti dhe hudhja e rërës së imët nën puseta t= 10 cm , nën, rreth dhe mbi tuba.	m ³	24	2	48.00
11	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tubave të brinjëzuar dyshtesore HDPE sipas EN 13476-3 dhe ISO 9969, të fortë me goma gjejëse për lidhje dhe lidhja me pusetat ekzistuese e rrjetit të kanalizimit të qytetit .Për kolektorin kryesorë : SN4 Ø 400 mm	m'	450	12	5,400.00




12	Furnizimi i materialit dhe mbulimi i hendekut me zhavor 0-60 mm , duke e ngjeshur ne shtresa nga 20 cm.	m ³	50	3	150.00
13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standard për rrjeta të kanalizimit fekal.	m'	400	0.1	40.00
14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e e kyqeve nga objektet egzistuese në pusetë të ndërtuar duke përfshirë gërmimin, mbulimin me zhavor dhe gypin fi 250 mm me gjatësi të lidhjes 5-10 m'.	copë	5	10	50.00
15	Ngarkimi, transporti i dheut të gërmuar (të tepërt) në deponi të caktuar investitori ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L= 6,0 km.	m3	50	0.5	25.00
16	Furnizimi transporti dhe punimi i pusetave katrore ujëmbledhëse nga betoni ose fi 500 mm, lidhja e tyre me puseëtn më të afërt të kanalizimit atmosferik dhe vendosja e kapakut metalik dim 30x40 cm . Llogaritja bëhet për copë të pusetës në rrugë.	copë	15	30	450.00
17	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave fi 70 për lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatësi mesatre 15 m; (për drenazhim të pusetave).	copë	15	10	150.00
Gjithësejt :					9,170.30

PARAMASA E NDRIQIMIT PUBLIK NË Rrugën: "Xhemaj Mustafa"

Nr.	Pershkrimi i puneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Çvendosja e shtyllave egzistuese të ndriçimit, çvendosja e rrjetit në skaj të trotuarit në vijë të drejtë dhe punët tjera të nevojshme për funksionim.	copë	21	30	630.00
2	Punimi i bazamentit të Ormanit së ndriçimit me dim. (0,60x0,40x0,2) m nga betonarmeja C30/37.	copë	1	100.00 €	100.00
3	Porosia dhe shtrirja e kablos për furnizim prej TS ma të afërt deri te Ormani I grupit matës I ri me kabëll PP00 4x50 mm ² komplet	m'	25	3.00 €	75.00



4	Porosia dhe montimi i Kuadrit qendror për furnizimin e ndriçimit publik sipas 1)skicës në detal, 2)skemës 1 polëshe-, në detal me pjesën e gjatit shtesë nga jashtë për leximin e njehsorit,pjesën e zbrazur rezervë të mbrojtur e zingtuar pastaj e pjeku me ngjyrë me dim (120.x90x30). 1 - Ndërprerës AS-160A 1 -Transformatorë rrymorë /5 A 3 - Mikrondërprerës /A 1 - Portllampë E27 1 - Poç fluorshent 1x18w me baze 1 - Prizë OG 16 A 1 - Voltmetër Vm 0-500 V 1 - Ampermetër Am 0-200A 1 - Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 - Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1 - Sig. Tripolare automatike /A te vendosura ne kuti per 3 siguresa kcmplete 3 ORS siguresa 9 patron /A - Siguresa njëpolare automatike 10-16A 6 copë - Përçues 1x25 mm 2 (m) 50 - Kontaktorë tip CS 160 ose 100A 3 - Ndërprerësi automatik/A 1 -Porosia e ORG 3 siguresa 63Apër trafo	copë	1	500.00 €	500.00
5	Prerja e asfaltit , Hapja dhe germimi i kanalit (0.4x0.8)m per shtrirjen e kabllos se ndricimit publik, Mbushja me dhe, mbushja me zhavor dhe asfaltimi i rrugëve (kthimi në gjendjen e mëparshme).	m'	400	2.00 €	800.00
6	Punimi i bazamentit të shtyllës së ndriçimit me dim. (0,40x0,60x1.2) m nga betonarmeja C30/37. Ne llogari të parashifet edhe armatura në sasi ~70kg/m3. Montimi i pllakës kontaktuese dhe ankerave të bëhet në fazën e betonimit. bazamenti duhet të ket vrimat për hyrje dhe dalje të kablove me gypa PVC 50 mm	copë	20	20.00 €	400.00
7	Porosia dhe shtrirja e gypave PVC të brinjëzuar Ø 50 mm per vendosjen e kablove te ndricimit	m	400	1.00 €	400.00
8	Porosia dhe shtrirja e shiritit plastik vrojtues për ekzistimin e kablove energjetik përgjat linjës, mbi kabëll.	m	400	0.10 €	40.00




9	Porosia dhe shtrirja e kabllos për furnizimin e secilës shtyllë, prej Ormanit të grupit matës deri te shtylla e fundit, me kabëll PP00 4x16 mm2 Al komplet me papuçe dhe material tjetër të nevojshëm	m	480	3.00 €	1,440.00
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllave të hekurta , për ndriçim në lartësi 3m, te zinguara (galvanizuara), në shtylla duhet të jetë llogaritur edhe lira (mbajtësi trupave ndriçues) dy krahëshe, klembert, siguresë FRA 16 A, kabëll PP-Y 3x2,5 mm2 dhe material tjetër i nevojshëm, e në tërësi .Vërejtje " Shtylla duhet te jete dekoruese varesisht nga zgjedhja e Organit mbikqyres)	copë	20	20.00 €	400.00
11	Furnizimi transporti dhe montimi i trupave ndriçuese në shtylla për ndriçim, të kualitetit të lartë, ekonomike, me LED dioda të formes rrumbullake ose të zgjedhur nga organi mbikqyrës 36 W, të tipit ZGZM LLD 36 W (ose I tipit tjetër me karakteristikë të njejta), në përputhshmëri me standardet CE dhe me mundësi të rregullimit të kandit, nga në të dy rrafshet.	copë	40	20.00 €	800.00
12	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezimFe/Zn 25x4 mm.	m	400	0.10 €	40.00
13	Sigurimi i atesteve te betonit, gypave , tokezimit mbojtes , izolimit te kablove , qertifikatave te paisjeve dhe kualitetit te materialeve , si dhe paraqitja skematike e ndriçimit pas përfundimit të punimeve për secilën rrugë..	copë	1	50.00 €	50.00
				Totali	5,675.00

REKAPITULIMI

1./	INÇIZIMI DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	210.00
2./	PUNËT TOKËSORE	6,485.00
3./	PUNËT E MBISTRUKTURËS (ASFALTIT DHE BETONIT)	50,345.00
4./	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	1,140.00
5./	PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL	9,347.50
6./	PUNIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK	9,170.30
7./	NDRIQIMI PUBLIK	5,675.00
		Gjithësejt : 82,372.80

Fushë Kosovë
15.02.2020



Punoi: Drejtatori për Planifikim Urban