

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS

KONTRATA

Komuna e Fushë Kosovës Adresa: Rr.Tahir Zemaj nr.2 Fushë Kosovë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë;

"SHPK"VISKO" & SHPK" TRASING GROUP"- Adresa:Ramadan Berisha –Fushë Kosovë: me numër të biznesit dhe numër fiskal 810135378 përfaqësuar nga Visar Berisha– drejtor (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Titulli : " Asfaltimi i rrugëve në fshatin Sllatinë e Madhe"

Numri i Prokurimit: 612 20 1776 521
Numri i Brendshëm: 612 20 029 521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi i rrugës "SHPATI" Gjatësi : L=110m', b =3,0 m',rruga "PREKADINI" Gjatësi : L=390m', b =3,0 m',rruga "BEKIM FEHMILU" Gjatësi : L=50m', b =3,0 m', rruga "HANI" Gjatësi : L=260m', b =3,0 m',rruga "IDRIZ SEFERI" Gjatësi : L=65m', b =3,0 m', rruga "DARDHISHTA" Gjatësi : L=290m', b =3,0 m',rruga "ÇESHMJA" Gjatësi : L=30m', b =3,0 m', , sipas parametres dhe parallogarit.

Neni 2 Çmimi


2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **33 403.10€**

Me fjalë: Tridhjet e tre mijë e katërqind e tri Euro e dhjet cent .

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borbh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pagtim me kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veganta të kontratës.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar sipas situacionit dhe konstatimit (raportit) nga Menaxheri i Projektit kurse pagesa e fundit do të paguhet pas konstatimit përfundimtar nga një Komision i Autorizuar nga Autoriteti Kontraktues që kontrata është përmbyshur në mënyrë të kënaqshme dhe kualitative.



Emri :	Bedri Obehtinca
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Data :	12.06.2020
Vula :	

Për Autoritetin Kontraktues

Emri :	VISA BEHTINCA
Pozita :	025701
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Data :	12.06.2020
Vula :	

Për Kontraktuesin

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftim", "vërtetë", "miratim", "ose"vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veganta të Kontratës.

Neni 4 Komunikimet

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohen se shpërgojnë njëra tjetrën, dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veganta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogarit);

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, gofshin ato ndërtim, restaurim, meremëtim apo rrënim ndërtësash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cillido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontrates” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjete të tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontrates.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontrates.

Neni 2 Gjyha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha gëshjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkakkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovim i një transferimi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të trete.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit Kontraktues me rasti në dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin aktet, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në gfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit Kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit Kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti Kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit Kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti Kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të trete nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit Kontraktues.

5.3 Autoriteti Kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrativë që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim të demit nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Gasja në vend punishte

6.1 Autoriteti Kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me programin e zbatimit të de tyreve të përcaktuara në këto kushte të Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të de tyreve të përcaktuara në këto kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit Kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesit gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti Kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti Kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar denimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin Kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatore të llojeve të ndryshme, vinga, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe

b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personeli tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktesohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit Kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimi të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të liëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Defekteve**, rezizqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materiallet, dhe Pajisjet) janë rezizqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rezizqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Implantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;
- (d) dëmtim ose vdekje e personellit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet të dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurim, sigurimin dhe të zbrësë gminin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet të nishikojë edhe njëherë programin dhe të tja kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris dëtimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpillimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndërtimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për çfarëdo masa të veçantë që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuar si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit të ketë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk

duhet të tejkalohet shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtrëritë

Neni 20 Regjistrimi i punës

20.1 Një regjistrim i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punish të nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të pakten informacionin e mëposhtëm:

a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punish, materiallet e furnizuar, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje punë, testet e kryera në vend, mostrat e dëguara, rrethanat e paparshtatshme si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimit e dorëzuar dhe të përdorura, të afërta për tu kontrolluar në vend-punish dhe të rëndësishme në logaritmen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bërë në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkohë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dëshon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do të sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondatahet, modellet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit Kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga Autoriteti Kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkuorohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesi mund të jepet mundësia të riparohet dhe të përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkuorim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuëse të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit Kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund të hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialët, dhe mjeshhtëritë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialët dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishje ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialët i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qoftshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në giminin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimitin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo gmin nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe gminet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas fatures së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmblajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur giminin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshtkrimi i Aktivitetit duhet të përmblaj aktivitetet me gmin për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshtkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veg e veg, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim vegmas në Përshtkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënë Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe vlerë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumat që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënë është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumat proporcionale nga pagesat përmirësuese për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e iësimit të deklarës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të gmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduar me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do të kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar, ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduar në Përkrahimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas iësimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklarës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklarës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti i Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sig mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogaritëse përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogaritëse përfundimtare, si një njohtë e vlerës së plotë dhe përfundimtare të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkagjet për kompensim

30.1 Shkagjet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- e) Parapagimi vonohet.
- f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbyshje të kontratës.
- g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktivitetëve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRAKTIKË DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkokshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e Kontraktuesit nuk do të jete pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranojnë deri sa të jete kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përmbyshje kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkokshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti Kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për praninë dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkokshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkokshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jete të gatshme për praninë të përkokshëm. Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkokshëm me një kopje për Autoritetin Kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën
- b) sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për praninë të

c) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsytet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit përkohshëm, ose

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përcohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përcohshëm të punëve, kontraktuesi i gmonion dhe i heq strukturat e përcohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për menjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose

b) gdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do të përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson praninë të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do të njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkakuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose

b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrijë menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përcohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do të lëshojë kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyrues për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shijojë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.
36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëm; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëm të përgjithshme; ose
- b) dëm të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprerë punën për 15 ditë rresht pa genë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërprerë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbyshjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.
37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbyshjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbyshjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.
37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në rregullimet industriale, rregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashtkueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarësi sa më shpejtë që është e mundur duhet

t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbyshjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbyshje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 **Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektes do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shpesh të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 **Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë prone e Autoritetit Kontraktues nëse kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 **Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërbërja e lufës apo ndonjë rast tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punim dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 **Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shtaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KVK në vijim do të përfshijë dhe/ose ndryshojë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.



PJESA III E KONTRATËS

KUSHTET E VEÇANTA

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.
Ligji i zbatueshëm dhe gjyha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha gëshjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykatë përkatëse në Prishtinë.	
	2.2	Gjyha e përdorur do të jetë gjyha shqipe.	
Signatura e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 30 ditësh pas implementimit të kontratës.	
Përgjegësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: N/A (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Implantëve dhe Materialeve; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; (d) dëmtim personal ose vdekje;	
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.	
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës	
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 20 ditë pune sipas planit dinamik të ofruar nga kontraktuesi	
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.05 % për çdo ditë vonëse. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.	
Regjistrimi i punës	20.1	Kërkohej nga kontraktuesi evidenca e punëve të kryera në ditarin e punës.	
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxher i Projektit është: Ardit Sekiraga , Pajtim Imeri dhe Arbnor Rushiti emëruar nga Autoriteti Kontraktues për mbikëqyrjen e punimeve.	
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A	

Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N/A
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 20 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuere e defekteve është 13 muaj pas pranimit teknik të punimeve.
Pagesa shkëputës së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është min. 10%.
Zgjidhja midësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palët do të përpiqen që çdo mosmarrëveshje në mes tyre ta zgjidhin përmes Komisionit për Ankesa dhe Parashtrësa pran Autoritetit Kontraktues</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedure gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatë <i>n Thelore në pajtim me ligjin në Kosovë.</i>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA				
E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGËS KRAH "SHPATI" NË FSHATIN SLATINË E MADHE				
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	g/ml /njësi
Gjatësi : L=110m', b =3,0 m'				
A	PUNËT PARAPRAKE			
1	Pastimi i terrenit nga objektet egzistuese, si dhe largimi i	m ¹	110	0.1
2	Inqizimi gjeodezik i trasësë (marrja e koordinatave nga zyra	m ¹	110	0.1
Gjithësejt : 22				
B	PUNËT E DHEUT			
1	Mihja e dheut me makinë në gjërësi prej 4 m' dhe thellësi 30	m ³	132	0.1
2	Rrafshimi dhe nivëlizimi i nënbazës me makinë me saktësi	m ²	440	0.1
Gjithësejt : 57.2				
C	OBJEKTET			
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i bankinave nga materiali	m ²	110	1
2	Vendosja e tyre. Φ=315mm	m ¹	6	5
Gjithësejt : 140				
D	SHTRESA QARKULLUESE			
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me	m ³	110	4
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me	m ³	66	3
3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së asfalt-betonit	m ²	330	6.3
4	Ngjitja e pushtave në nivel të rrugës.	copë	1	10
5	Furnizimi i materialit dhe vendosja e kapakëve metalik,	copë	1	60
Gjithësejt : 2787				
PARAMASA DHE PARALLOGARIA				
TOTAL 3,006.20 €				
A	PUNËT PARAPRAKE	22		
B	PUNËT E DHEUT	57.2		
C	OBJEKTET	140		
D	SHTRESA QARKULLUESE	2787		



E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGICAVE (1,2) NË RRUGËN "PREKADINI" NË FSHATIN SLATINË E MADHE

Gjatësi : L=390m', b =3,0 m'

PËRSHKRIMI I POZICIONIT					Nr,	
PUNËT PARAPRAKE					A	
Pastrimi i terrenit nga objektet egzistuese, si dhe largimi i materialit.	1	m ¹	390	0.1	39	
	2	m ¹	390	0.1	39	
Inqizimi gjcodezik i trasësë (marra e koordinatave nga zyra katastrore).					B	
Milha e dheut me makinë në gjeresi prej 4 m' dhe thellësi 50 cm, ngarkimi dhe transporti deri në depoti të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km					1	78
Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm ²					2	156
Gjithësejt :					C	
OBJEKTET					D	
SHTRESA QARKULLUESE					E	
Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-150 mm, si shtresë e parë me trashësi d=40cm kompaktësim Ms=400 kg/cm ² . (sasia është llogaritur në gjendje të ngjeshur).					1	1248
Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-63 mm, si shtresë e parë me trashësi d=25cm dhe kompaktësim Ms=400 kg/cm ² . (sasia është llogaritur në gjendje të ngjeshur).					2	1560
Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d=15 cm dhe kompaktësim Ms=400 kg/cm ² . Në llogaritje përfshihet edhe shqyrtimi gjeomekanik. (sasia është llogaritur në gjendje të ngjeshur).					3	702
Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm, në gjendje të ngjeshur. Në llogaritje përfshihet edhe marra e mostrave dhe shqyrtimi i tyre.					4	7371
Ngjitja e pusëtave në nivel të rrugës.					5	10
Furnizimi i materialit dhe vendosja e kapakëve metalik, komplet me detalet e nevojshme për funksionim të rregullt.					6	60
Gjithësejt :					10951	




RIKAPITULIMI

A	PUNËT PARAPRAKE	78
B	PUNËT E DHEUT	234
C	OBJEKTET	420
D	SHTRESA QARKULLUESE	10951
TOTAL		11,683.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E E RRUGËS "BEKIM FEHMU" NË FSHATIN SLATINË E MADHE

Gjatësi : L=50m', b =3,0 m'

Nr, PËRSHKRIMI I POZICIONIT				Njësia	Sasia	cmimi /njësi	shuma €
A PUNËT PARAPRAKE							
1	Pastimi i terenit nga objektet egzistuese, si dhe largimi i materialit.	m ¹	50	0.1	5		
2	Inqizimi gjeodezik i trasësë (marra e koordinatave nga zyra katastrale).	m ¹	50	0.1	5		
B PUNËT E DHEUT							
1	Mihja e dheut me makine ne gjeresi prej 4 m' dhe thellesit 30 cm, ngarkimi dhe transporti deri ne depoti te cilen e cakton organi mbikqyres ne largesi deri 5 km	m ³	60	0.1	6		
2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nênbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nênbazës, Ms= 300 kg/cm ²	m ²	200	0.1	20		
C OBJEKTET							
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i bankinave nga material rrethanor, guror, rrafshimi i bankinave, ngjeshja e nênbazës, prurja e materialit rrethanor-guror, shpërndarja dhe ngjeshja me trashësi prej 12 cm.	m ²	50	1	50		
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i lëshesave me gypa të korriguar standardi EN 13476-3 dhe ISO 9969, punimi i kokave hyrëse-dalëse prej betoni, furnizimi, transporti dhe vendosja e tyre. Φ=315mm	m ¹	5	5	25		
D SHTRESA QARKULLUESE							
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-63 mm, si shtresë e parë me trashësi d= 25 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm ² . (sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur).	m ³	50	4	200		
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d= 15 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm ² . Ne llogari te perfshihet edhe shqyrtimi gjeo mekanik. (sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur).	m ³	30	3	90		
3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm,ne gjendje te ngjeshur. Ne llogari te perfshihet edhe marrja e mostrave dhe shqyrtimi i tyre.			6.3	945		
Gjithësejt :							1235



A		PUNËT PARAPRAKE		10	
B		PUNËT E DHEUT		26	
C		OBJEKTET		75	
D		SHTRESA QARKULLUESE		1235	
TOTAL 1,346.00 €					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUIGAVE (1,2,3) "HANI" NË FSHATIN SLATINË E MADHE					
Gjatësi : L=260m', b =3,0 m'					
Nr,		PËRSHKRITIMI I POZICIONIT		Njësia	Sasia
				gjmimi /njësi	shuma €
A PUNËT PARAPRAKE					
1		Pastimi i terenit nga objektet egzistuese , si dhe largimi i		m'	260
					0.1
2		Inqizimi gjedezik i trasesë (marra e koordinatave nga zyra		m'	260
		katastrale).			0.1
					26
B PUNËT E DHEUT					
1		Mihja e dhut me makinë në gjerësi prej 4 m' dhe thellesi 30		m³	312
		cm, ngarkimi dhe transporti deri në depoti të cilën e cakton			0.1
		organi mbikqyrës në largësi deri 5 km			31.2
2		Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi		m²	1040
		deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i			0.1
		nënbazës, Ms= 300 kg/cm2			104
C OBJEKTET					
1		Furnizimi i materialit dhe punimi i bankinave nga material		m²	260
		rrethanor, guror, rrafshimi i bankinave, ngjeshja e nënbazës,			1
		prurja e materialit rrethanor-guror, shpërndarja dhe			
		ngjeshja me trashësi prej 12 cm.			
2		Furnizimi i materialit dhe punimi i lëshesave me gypa të		m¹	12
		korriguar standardi EN 13476-3 dhe ISO 9969, punimi i			5
		kokave hyrëse-dalëse prej beton, furnizimi, transporti dhe			
		vendosja e tyre. Φ=315mm			60
D SHTRESA QARKULLUESE					
1		Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me		m³	290
		material guror me granulacion 0-63 mm,si shtresë e parë			4
		me trashësi d= 25 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm2.			
		(sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur).			1160
2		Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me		m³	156
		material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d=			3
		15 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm2.Ne llogari te			
		perfshihet edhe shqyrtimi gjeo mekanik . (sasia është			
		llogaritur ne gjendje të ngjeshur).			468
3		Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së asfalt-betonit		m²	780
		(AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me			6.3
		trashasi prej t=7cm,ne gjendje te ngjeshur. Në llogari te			
		perfshihet edhe marra e mostrave dhe shqyrtimi i tyre.			4914
4		Ngjritja e pusetave në nivel të rrugës.		copë	1
		Furnizimi i materialit dhe vendosja e kapakëve metalik,			10
		komplet me detaje të nevojshme për funksionim të rregullit.			
				copë	1
					50



A	PUNËT PARAPRAKE	13	
B	PUNËT E DHEUT	33.8	
C	OBJEKTET	65	
D	SHTRESA QARKULLUESE	1605.5	

RIKAPITULIMI				
gjithësejt : 1605.5				
3	trashshi prej t=7cm,ne gjendje te ngjeshur.	m ²	195	1228.5
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses se asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me llogaritur ne gjendje te ngjeshur.	m ³	39	117
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses se tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashesi d= 25 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm2.	m ³	65	260
gjithësejt : 65				
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i bankinave nga material rrethanor, guror, rrëshimi i bankinave, ngjeshja e nënbazës, prurja e materialit rrethanor-guror, shpërndarja dhe ngjeshja me trashesi prej 12 cm.	m ²	65	65
gjithësejt : 33.8				
2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cillindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm2	m ²	260	26
1	Wihja e dheut me makinë ne gjeresi prej 4 m dhe thellesi 30 cm, ngarkimi dhe transporti deri ne depoti te cilen e cakton organi mbikqyres ne largësi deri 5 km	m ³	78	7.8
gjithësejt : 13				
2	Inqizimi gjodezik i trasesë (marja e koordinatave nga zyra katastrale).	m ¹	65	6.5
1	Pastimi i terenit nga objektet egzistuese, si dhe largimi i materialit.	m ¹	65	6.5
gjithësejt : 13				
A	PUNËT PARAPRAKE	Njësia	Sasia	gmlimi /njësi
Nr,	PËRSHKRIMI I POZICIONIT			shuma e
PARAMASA DHE PARALLOGARIA				
E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E E RRUGËS "IDRIZ SEFERI" NË FSHATIN SLLATINË E MADHE				
Gjatësi : l=65m', b =3,0 m'				
TOTAL 7,109.20 €				
gjithësejt : 6602				
A	PUNËT PARAPRAKE	52		
B	PUNËT E DHEUT	135.2		
C	OBJEKTET	320		
D	SHTRESA QARKULLUESE	6602		



PARAMASA DHE PARALOGARIA					
E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGICAVE (1,2,3) NË RRUGËN "DARDHIISHTA" NË FSHATIN SLATINË E MADHE					
Gjatësi : L=290m', b =3,0 m'					
Nr,	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çmimi /njësi	shuma €
A PUNËT PARAPRAKE					
1	Pastrimi i terrenit nga objektet egzistuese , si dhe largimi i materialit .	m ¹	290	0.1	29
2	Inqizimi gjedezik i trasesë (marra e koordinatave nga zyra katastrale).	m ¹	290	0.1	29
Gjithësejt : 58					
B PUNËT E DHEUT					
Mihja e dheut me makine në gjerësi prej 4 m' dhe thellësi 30 cm, ngarkimi dhe transporti deri në depoti të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km					
1	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm ²	m ²	1160	0.1	116
Gjithësejt : 150.8					
C OBJEKTET					
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i bankinave nga materiali rrethanor, guror, rrafshimi i bankinave, ngjeshja e nënbazës, prurja e materialit rrethanor-guror, shpërndarja dhe ngjeshja me trashësi prej 12 cm.	m ²	290	1	290
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i lëshesave me gypa të koriguar standardi EN 13476-3 dhe ISO 9969 , punimi i kokave hyrëse-dalëse prej betoni , furnizimi, transporti dhe vendosja e tyre. Ø=315mm	m ¹	6	5	30
Gjithësejt : 320					
D SHITESA QARKULLUESE					
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-63 mm, si shtresë e parë me trashësi d= 25 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm ² . (sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur).	m ³	290	4	1160
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d= 15 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm ² . Në llogaritje përfshihet edhe shqyrtimi gjeo mekanik . (sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur).	m ³	174	3	522
3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm, ne gjendje te ngjeshur. Në llogaritje përfshihet edhe marra e mostrave dhe shqyrtimi i tyre.	m ²	870	6.3	5481
4	Ngjitja e pusetave në nivel të rrugës.	copë	1	10	10
5	Furnizimi i materialit dhe vendosja e kapakëve metalik, komplet me detale të nevojshme për funksionim të rregullt.	copë	1	50	50
Gjithësejt : 7223					
RIKAPITULIMI					
A PUNËT PARAPRAKE					
58					



PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGICËS KRAH "GESHMJA" NË FSHATIN SLATINË E MADHE			
Gjatësi : L=30m', b =3,0 m'			
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia
		cmimi /njësi	shuma €
A	PUNËT PARAPRAKË		
1	Pastrimi i terrenit nga objektet egzistuese, si dhe largimi i materialit.	m ³	30
B PUNËT E DHEUT			
1	Mirëja e dhut me makinë në gjeresi prej 4 m' dhe thellësi 30 cm, ngarkimi dhe transporti deri në depoti të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km	m ³	36
2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm ²	m ²	120
C OBJEKTET			
Gjithësejt : 15.6			
D	SHTRESA QARKULLUESE		
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i bankinave nga materiali rrethanor, guror, rrafshimi i bankinave, ngjeshja e nënbazës, prurja e materialit rrethanor-guror, shpërndarja dhe ngjeshja me trashësi prej 12 cm.	m ²	30
Gjithësejt : 30			
D SHTRESA QARKULLUESE			
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-63 mm, si shtresë e parë me trashësi d= 25 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm ² . (sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur)	m ³	30
2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d= 15 cm dhe kompaktësim Ms= 400 kg/cm ² . Ne llogaritë përshihet edhe shqyrtimi gjeo mekanik . (sasia është llogaritur ne gjendje të ngjeshur)	m ³	18
3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm, ne gjendje të ngjeshur,	m ²	90
Gjithësejt : 741			
RIKAPITULIMI			
A	PUNËT PARAPRAKË	3	
B	PUNËT E DHEUT	15.6	
C	OBJEKTET	30	
D	SHTRESA QARKULLUESE	741	
TOTAL 789.60 €			

PLANI DINAMIK: Asfaltimi i rrugeve në fshatin Sllatinë e Madhe

Poz.	Përshkrimi i aktiviteteve	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	RRUGA SHPATI																				
2	RRUGA PREKADINI																				
3	RRUGA BEKIM FEHMU																				
4	RRUGA HANI																				
5	RRUGA IDRIZ SEFERI																				
6	RRUGA DARDHISHTA																				
7	RRUGA QESHMJA																				

Verejtje: Plani dinamik eshte parapar per 20cite

